

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик ООО "МПЗ"

/ Каверин С.Н. /

" " 2017 г.

2017 г.

Наименование объекта: Прокладка участка водопроводной сети

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1/53**

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при прокладке участка водопроводной сети необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел замена труб из ПНД

1	Труба ПНД, PN10, d=110мм	м	85,00
2	Монтаж водопроводных сетей из труб PN10, d=110мм	м	85,00
3	Обустройство монтажной зоны в рабочем котловане (со стоимостью материала)	шт.	2,00
4	Бестраншейная прокладка ст. футляра Ø 325мм (с материалом)	м	55,00
5	Демонтаж фасонных частей и запорной арматуры в колодцах	шт.	2,00
6	Монтаж фасонных частей в колодцах	шт.	10,00
7	Задвижка	шт.	2,00
8	Электросварная муфта d=110мм	шт.	4,00
9	Электросварной отвод 90°, d=110мм	шт.	2,00
10	Электросварной тройник, d=110мм	шт.	1,00
11	Переход, d110/220мм	шт.	1,00
12	Фланец, d=110мм	шт.	4,00
13	Фланец, d=220мм	шт.	1,00
14	Втулка под фланец, d=110мм	шт.	3,00
15	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия с погрузкой в контейнер	м²	5,00
16	Разработка грунта вручную под технологический котлован в отвал с креплением инвентарными м³ шитами	м³	53,00
17	Обратная засыпка котлована с послойным трамбованием	м³	48,00
18	Перемещение грунта для складирования	м³	48,00
19	Монтаж водопроводного сборного ж/б колодца h=2,5м	шт.	2,00

От Подрядчика:

От Заказчика: