

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик ООО "МНЭ"

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Каверин С.Н. \_\_\_\_\_/

"\_\_\_"\_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_ 2017 г.



Наименование объекта: Монтаж узла учета тепловой энергии в тепловом пункте абонента 408/077

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1/53**

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при монтаже узла учета тепловой энергии необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

**Раздел Материал и оборудование**

1	Теплосчетчик ВИСТ	шт	1,00
2	фланец воротниковый Ду 100	шт	4,00
3	труба ВГП Ду 100	м. пог	6,00
4	Прокладка паронитовая 100	шт	4,00
5	болт с гайкой М20х90	шт	32,00
6	кабель кмм2х0,3,5	м. пог	180,00
7	кабель пвс4х0,75	м. пог	60,00
8	кабель пвс 3х0,75	м. пог	30,00
9	металлорукав рз-цх12	м. пог	100,00
10	Источник бесперебойного питания	шт	1,00
11	Датчик давления	шт	2,00
12	автомат АВВ 16 А	шт	1,00
13	бокс АВВ	шт	1,00
14	кабель интерфейсный	шт	1,00
15	Принтер	шт	1,00
16	Транспортные расходы	шт	1,00

**Проектные работы**

1	Получение тех условий	шт	1,00
2	Проект узла учета тепловой энергии	шт	1,00
3	Согласование проекта	шт	1,00
4	Сдача узла учета тепловой энергии	шт	1,00

**Раздел монтажные работы**

1	Демонтаж ППР Ду 100	шт	2,00
2	Установка ППР Ду 100	шт	2,00
3	Установка термометров сопротивления	шт	2,00
4	Установка датчиков давления	шт	2,00
5	прокладка проводок кабельных	м. пог	270,00
6	затягивание кабеля в металлорукав	м. пог	270,00
7	прокладка трубопроводов Ду 100	м. пог	5,00

1	2	3	4
8	Подключение теплосчетчика	шт	1,00
9	наладка канала измерения давления	шт	2,00
10	наладка расходомерного канала	шт	2,00
11	наладка канала измерения температуры	шт	2,00

От Подрядчика:

\_\_\_\_\_

От Заказчика:

\_\_\_\_\_