

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

_____/_____/_____/

"___"_____2017 г.



_____/_____/_____/

2017 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт теплотрассы с частичной заменой трубопроводов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1/53

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что для текущего ремонта теплотрассы с частичной заменой трубопроводов необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел Материал и оборудование

1	труба 219	м. пог	90,00
2	швеллер 12	м. пог	24,00
3	уголок 50	м. пог	12,00
4	Электрод МР 3	кг	50,00
5	газ ацетилен	шт	2,00
6	Цилиндр минераловатный фольгир 220	м. пог	90,00
7	Отвод минераловатный 220	шт	4,00
8	скотч алюминиевый	шт	40,00
9	Транспортные расходы	ездка	3,00

Раздел монтажные работы

1	демонтаж трубопровода	м. пог	90,00
2	прокладка трубопровода 219	м. пог	90,00
3	Теплоизоляция трубопровода Д219	м. пог	90,00
4	Аренда крана	день	14,00
5	Врезка в действующую лилию	шт	4,00
6	опрессовка трубопровода Ду 200	шт	1,00
7	сооружение строительных лесов	шт	4,00

От Подрядчика: _____

От Заказчика: _____