

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Ген. директор ООО «Московский
Проекторный
Завод»

Ген. директор ООО «ВостокЭнерго»

_____ /Беров Р.М./

_____ /Петухов В.В./

«_____» _____ 201_____ г.

_____ 201_____ г.



С М Е Т А

На выполнение работ по монтажу КЛ 0.4 кВ от ТП-14 до ТП-15 ООО «МПЗ».

№№ п/п	Наименование работ	Шифр ценник	Единица измерения	Коли- чество	Цена за единицу	Сумма Руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел №1. Монтажные работы.						
1.	Короб металлический	ФЕРм 08-02-153-1	100м	4	5753,53 1396,35	23014 5585
2.	Конструкции металлические	ФЕРм 08-02-406-2	т	0,5	25417,43 2512,47	12709 1256
3.	Кабели по установленным конструкциям и коробам	ФЕРм 08-02-401-1	100м	22,4	5468,52 485,56	122495 10877
4.	Шкаф распределительный	ФЕРм 08-01-085-1	шт	2	3555,25 315,86	7111 632
5.	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля	ФЕРм 08-02-158-1	шт	32	31,67 24,56	1013 786
6.	Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей	ФЕРм 08-03-574-3	100шт	0,32	4130,88 876,93	1322 281
7.	Рубильник 2000А Демонтаж К-0,7	ФЕРм 08-03-521-31	шт	1	471,26 78,28	471 78
8.	Рубильник 2000А	ФЕРм 08-03-521-31	шт	1	673,23 111,83	673 112
					Итого:	168808 19607
	Индекс на весь комплекс работ 6,93 (Письмо Минстроя России от 20.03.2017 № 8802-ХМ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительного- монтажных и пусконаладочных работ»)					1 169 839 135 877
	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях 35%					47 557
	Накладные расходы 95%					129 083
	Сметная прибыль 50%					67 939
					Итого:	1 414 418
Раздел №2. Материалы и оборудование.						
1.	Кабель АВВГ 1х185		м	2240	170	380 000
2.	Лоток проволочный 100х50		м	400	270	108 000
3.	Консоль		шт	200	70	14 000
4.	Стойка		шт	50	130	6 500
5.	Шкаф ЩО-91(с авт. ВА 5341 1600А)		шт	1	60 000	60 000
6.	Шкаф ЩО-91(с разьед. РЕ 1600 А)		шт	1	40 000	40 000
7.	Наконечник 185		шт	32	200	6 400

8.	Расходные материалы(анкера,муфты.дюбель.коронки.метизы.хомуты.металл.гильзы)		компл	1	40 000	40 000
9.	Аренда автовышки		смена	8	7000	56 000
					Итого:	710 900
Итого по разделам №1; №2:						2 125 318

Смету составил:



Смету проверил: